ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
ПОЩ.КОД 2030 Тел.:32-34
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
92-Д-47/15.04.19
1 С - 49 К
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

# О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на прогнозната стойност за обществена поръчката с предмет: ***„Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“***

| | |
|---|---|
| Наименование на оферента | „Дикистрой“ ЕООД |
| ЕИК/БУЛСТАТ | 111560974 |
| Адрес на управление | гр.София , ул.“Миле Попйорданов“4-6 , вх.А, ет.4 , ап.10 |
| Адрес за кореспонденция | гр.София , ул.“Миле Попйорданов“4-6 , вх.А, ет.4 , ап.10 |
| Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) | инж.Михаил Огнянов Михайлов |
| Срок на валидност на офертата | 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване нна оферти в пазарните консултации |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с публикувана от Община Костенец покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с.Костенец*” и след като се запознахме с приложената Техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за стойността на инвестицията, посочен в същата.

Нашето предвиждане за стойност на поръчката е, както следва:

- Обща стойност: 890 897 (словом: осемстотин и деведесет хиляди осемстотин деведесет и седем ) лева без ДДС.
- Обща стойност: 1 069 076,42 (словом: един милион шестдесет и девет хиляди седемдесет и шест лева и 42 стотинки ) лева с ДДС.

Стойността, предложена от нас, е изчислена на база единичните цени спрямо отделните дейности в КСС, което прилагаме.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: 0895429988

**Дата 15.04.2019 г.** **Подпис и печат:** [redacted]

**/инж.Михаил Михайлов – Управител „Дикистрой“ ЕООД/**

# КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ:** **Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец**

**ПОДОБЕКТ: Уличен водопровод по ул."Езерище"- L=735m- с.Костенец**

| No по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Колич. | Ед.цена в лв. | Сума лв. |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **I.** | **Строителна част** | | | | |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка | m' | 1666.00 | 3.84 | 6400.64 |
| 2 | Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт) | m2 | 628.90 | 4.74 | 2978.28 |
| 3 | Разбиване на бордюри при полагане на СВО | m' | 48.00 | 3.82 | 183.13 |
| 4 | Разбиване на тротоарни плочи при полагане на СВО | m2 | 48.00 | 4.15 | 199.14 |
| 5 | Разрушаване на повърхностен напоителен канал | m' | 43.00 | 22.41 | 963.68 |
| 6 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 60 км) | m3 | 71.81 | 25.75 | 1848.83 |
| 7 | Направа на изкоп по детайл на транспорт за уличен водопровод (0,80x1,70m') и СВО (0,50x1,20m') | | | | |
| | - машинен в земни почви 80 % | m3 | 860.79 | 6.27 | 5396.98 |
| | - ръчен в земни почви 20 % | m3 | 215.20 | 39.43 | 8485.99 |
| 8 | Прехвърляне на изкопана земна маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално | m3 | 215.20 | 5.67 | 1220.08 |
| 9 | Натоварване на камион | m3 | 215.20 | 6.52 | 1403.81 |
| 10 | Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 15 km) | m3 | 1075.99 | 22.56 | 24272.12 |
| 11 | Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m' | m2 | 1323.00 | 5.64 | 7465.45 |
| 12 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и уплътняване (до 30 km) | m3 | 256.16 | 50.20 | 12858.83 |
| 13 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и уплътняване (до 30 km) | m3 | 9.24 | 50.20 | 463.83 |
| 14 | Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО в асфалтови улици- несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - (до 30 km) | m3 | 499.14 | 56.76 | 28332.03 |
| 15 | Обратна засипка на основна траншея и СВО в макадамови улици със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см (до 15 km) | m3 | 14.38 | 56.76 | 816.23 |
| 16 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 15 | 60.91 | 913.66 |
| 17 | Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Mpa (до 30km) за възстановяване на настилки по асфалтови и макадамови общински улици | m3 | 294.21 | 56.76 | 16699.86 |
| | | | | | |
| **II.** | **Монтажна част** | | | | |
| 1 | Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø90 PE100 PN10 | m' | 735 | 19.72 | 14491.64 |
| 2 | Доставка и монтаж на тройник Ø90-90-90 PE100 PN10 | бр. | 6 | 73.53 | 441.18 |
| 3 | Доставка и монтаж на тройник намалител Ø90-63-90 PE100 PN10 | бр. | 1 | 64.86 | 64.86 |
| 4 | Доставка и монтаж на тройник намалител Ø90-50-90 PE100 PN10 | бр. | 1 | 64.86 | 64.86 |
| 5 | Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10 | бр. | 1 | 51.23 | 51.23 |
| 6 | Доставка и монтаж на дъга 30° Ø90 PE100 PN10 | бр. | 5 | 116.02 | 580.09 |
| 7 | Доставка и монтаж на коляно 90° Ø90 PE100 PN10 | бр. | 1 | 59.84 | 59.84 |
| 8 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10 | бр. | 10 | 54.04 | 540.40 |
| 9 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø63 PE100 PN10 | бр. | 2 | 43.26 | 86.52 |
| 10 | Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен, чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура | бр. | 7 | 381.92 | 2673.47 |
| 11 | Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80 | бр. | 10 | 56.53 | 565.35 |
| 12 | Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN50 | бр. | 2 | 41.55 | 83.11 |
| 13 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен с пета | бр. | 4 | 1161.71 | 4646.86 |
| 14 | Доставка и монтаж на табели са СК | бр. | 3 | 13.01 | 39.02 |
| 15 | Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове | бр. | 23 | 56.83 | 1307.05 |
| 16 | СВО Ø90-3/4" с Lср.=3м | бр. | 23 | 469.43 | 10797.00 |
| 17 | СВО Ø90-3/4" с Lср.=7м | бр. | 23 | 479.31 | 11024.04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | СВО Ø90-1" с Lср.=7м | бр. | 2 | 528.09 | 1056.18 |
| 19 | Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка | m' | 735 | 2.31 | 1696.25 |
| 20 | Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод" | m' | 735 | 1.23 | 902.05 |
| 21 | Изпитване на водопровода | m' | 735 | 0.95 | 696.15 |
| 22 | Дезинфекция на водопровода | m' | 735 | 1.13 | 833.42 |
| 23 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN50-2" чугун | бр. | 2 | 124.65 | 249.30 |
| 24 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 | бр. | 37 | 37.15 | 1365.33 |

**Сума : 175217.77**
**Непредвидени 5%: 8760.89**
**Общо: 183978.66**
**ДДС 20% : 36795.73**
**Общо : 220774.39**

# Количествена сметка

**Обект: Реконструкция и благоустрояване на улица „Езерище“ - с. Костенец**

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ЧАСТ: ПЪТНА** | | | | |
| | **ЗЕМНИ РАБОТИ** | | | | |
| 1.1 | Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на земната основа, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | $м^3$ | 967.0 | 10.31 | 9970.16 |
| 1.2 | Разваляне на съществуващи асфалтобетови пластове на асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | $м^3$ | 42.0 | 15.90 | 667.60 |
| 1.3 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разстоварване на депо и оформянето му | $м^3$ | 338.0 | 12.35 | 4174.64 |
| 1.4 | Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуващата асфалтовбетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разстоварване на депо и оформянето му | $м^3$ | 1,159.0 | 4.30 | 4979.06 |
| 1.5 | Разкъртване на бетонови бордюри, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и разстоварване | м | 1,282.0 | 5.39 | 6911.88 |
| 1.6 | Разваляне на тротоар от плочи, бетон и др. и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта | $м^2$ | 1,751.0 | 5.66 | 9910.62 |
| 1.7 | Разкъртване на съществуващата облицовка от бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разстоварване на депо и оформянето му | $м^3$ | 82.0 | 128.88 | 10568.16 |
| | **АСФАЛТОВИ РАБОТИ** | | | | |
| 2.1 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, включително всички свързани с това разходи | т | 1,103.0 | 150.36 | 165847.08 |
| 2.2 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см, включително всички свързани с това разходи | $м^2$ | 4,934.0 | 18.42 | 90879.84 |
| 2.3 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | $м^2$ | 637.0 | 1.50 | 957.79 |
| 2.4 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | $м^2$ | 10,618.0 | 1.07 | 11403.73 |
| | **ПЪТНИ РАБОТИ** | | | | |
| 3.1 | Доставка и полагане на пътна основа от нефракциониран скален материал 0-63, включително всички свързани с това разходи | $м^3$ | 287.0 | 45.70 | 13115.53 |
| 3.2 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа на тротоарите, включително всички свързани с това разходи | $м^3$ | 477.0 | 45.70 | 21798.28 |
| 3.3 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи | м | 1,487.0 | 41.67 | 61965.07 |
| 3.4 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи | м | 111.0 | 30.07 | 3337.99 |
| 3.5 | Доставка и полагане на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60, включително всички свързани с това разходи | $м^2$ | 1,862.0 | 45.22 | 84191.07 |
| 3.6 | Доставка и полагане на тротоар от бетонови тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи | $м^2$ | 45.0 | 47.13 | 2120.72 |
| 3.7 | Изместване на съществуващи стоманобетонови електрически стълбове, включително всички свързани с това разходи | бр | 1.0 | 3759.00 | 3759.00 |
| 3.8 | Доставка и полагане на бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно или ръчно положена, включително всички свързани с това разходи | $м^2$ | 90.0 | 16.11 | 1449.90 |
| 3.9 | Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио клас 2 2-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи | $м^2$ | 10.0 | 249.17 | 2491.68 |
| 3.10 | Доставка и монтаж на стълбове ф 60 - 89мм, включително всички свързани с това разходи с височина 3.00 м | бр | 30.0 | 42.96 | 1288.80 |
| 3.11 | Доставка и изливане на място на бетон клас С10/12 за подложка на бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи | $м^2$ | 96.0 | 144.99 | 13919.04 |
| 3.12 | Доставка и изливане на място на бетон клас С16/20, включително всички свързани с това разходи | $м^3$ | 217.0 | 198.69 | 43115.73 |
| 3.13 | Доставка и полагане на бетонови решетки за покрит облицован окоп, включително всички свързани с това разходи | м | 1,022.0 | 123.72 | 126446.75 |
| 3.14 | Доставка и полагане на подложен пясък, включително всички свързани с това разходи | $м^3$ | 95.0 | 40.41 | 3839.39 |
| 3.15 | Доставка и полагане на нови бетонови тръби ф300, включително всички свързани с това разходи | м | 50.0 | 60.57 | 3028.68 |
| 3.16 | Запълване на единични пукнатини с битумна емулсия, включително всички свързани с това разходи | м | 380.0 | 1.68 | 636.67 |

[redacted]

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ЧАСТ: ПЪТНА** | | | | |
| 3.17 | Ремонт и надзиждане на съществуващ РШ, включително всички свързани с това разходи | бр | 8.0 | 499.41 | 3995.28 |
| 3.18 | Ремонт и надзиждане на съществуващи спирателни кранове, включително всички свързани с това разходи | бр | 1.0 | 148.21 | 148.21 |
| | | | | **Всичко по част "Пътна", без ДДС:** | **706,918.36** |
| | | | | **ДДС 20%:** | **141383.67** |
| | | | | **Обща стойност с ДДС:** | **848302.03** |

